CURVA ① CADENAMIENTO	RASANTE ELEVACIONES
P.C.V. = 13+403.750	32.935
13+408.750	32.925
13+413.750	32.933
13+418.750	32.965
13+423.750	33.018
13+428.750	33.085
13+433.750	33.175
13+438.750	33.285
13+443.750	33.415
13+448.750	33.568
13+453.750	33.738
P.T.V. = 13+456.250	33.927

N O T A S

FECHA DE NIVELACION 14 JULIO DE 1969

LOS CADENAMIENTOS DE EJE DE CARCAMO Y GALERIA DE AGUA POTABLE SON LOS DE PROYECTO

Origen de cotas: B.N. Atzacoalco de elevación 2245.008 m.s.n.m. (CIA MEXICANA DE AEROFOTO, S.A.)

Origen de cadenamientos en Zaragoza (Cadenamiento único)

LOS CADENAMIENTOS DE LAS CABECERAS DE ANDEN DE LA ESTACION JUANACATLAN SON LOS OBTENIDOS EN EL CAMPO

MODIFICACIONES

FECHA	CONCEPTO

STC
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

SOFRETU

LINEA Nº 1

TRAMO CHAPULTEPEC - PERIFERICO
SUB TRAMO CONSTITUYENTES - JUANACATLAN

PERFIL PROYECTO

DEL KM 12+550.000 AL KM 13+480.000

14