BALDERAS
SALTO DEL AGUA 2
Voir dessin TV nº 414
VOIE 1
VOIE 2
5 ensembles de 18m. en alignement soit 90 A et 30 GA
4 ensembles en courbe de 18m. soit 80 C et 40 GC
15 traverses à répartir sur 5,034 m. Soit 10 C et 5 GC
5 ensembles de 18m en courbe soit 90 C et 45 GC
4 ensembles de 18 m. en alignement soit 72 A et 24 GA
Zone des communications et du branchement voir plan de pose dessin TV nº 388
Zone de communication voir plan de pose dessin TV nº 388
24 traverses à répartir sur 17,664 m. soit 17 A et 7 GA
8 ensembles de 18 m en alignement soit 162 A et 54 GA
12 ensembles de 18 m. en alignement soit 216 A et 72 GA
Zone des communications voir plan de pose dessin TV nº 389
19 traverses à répartir sur 14,650 m. soit 14 A et 5 GA
7 ensembles de 18 m. en alignement soit 126 A et 42 GA
5 ensembles de 18 m. en alignement soit 90 A et 30 GA
Voir dessin TV nº 412
VOIE Z
24
25
14
ZA1
ZA2
ZB1
ZB2
26
16
8,625
2,10
2,892
3,15
11,53
3,38
2,90
2+882,222
2+889,532
3+599,475
3+591,325

NOTA_ Le travelage au droit des joints isolants sera réalisé ultérieurement après implantation de ceux-ci, en resserrant à 0,400 m. les deux traverses encadrant les joints et en régularisant l'espacement des traverses voisines.

NOTAS

La distribución de durmientes [illegible] a la derecha de las juntas aislantes será modificada posteriormente a la implantación de éstas, [illegible] a 0,400 m los 2 durmientes que [illegible] la junta y [illegible] espaciamiento de los durmientes [illegible] las vías.

MÉTRO DE MEXICO
LIGNE Nº 1

ECH	PLAN DE POSE SCHEMATIQUE DES VOIES INTERSTATION **BALDERAS - SALTO DEL AGUA** VOIE 1 DU PK 2+882,222 AU PK 3+599,475 VOIE 2 DU PK 2+889,532 AU PK 3+591,325	DATE: 12 Juillet 1967 DESS: QUENTIN VÉRIF.
1/500		

L'Ingénieur en Chef

L'Ingénieur Chef de Division

I.S.T.M.E.

SOFRETU. S.G.T.E.

TV 413

MODIFICATIONS