TV-746

1

TACUBAYA
2 ensembles de 18m en alignement Soit 36 traverses A 12 traverses 6A Dessin TV n°3
Dessin TV n°742
14+401 342
14+376 267
R. 300
14 traverses sur 8,40m à 0,60 soit 9 trav. C et 5 trav. 6C
9 ensembles de 18m en courbe, soit: 180 traverses C 90 traverses 6C
17 traverses sur 12,750 m soit 12 traverses A 5 traverses 6A
14+195 461
19 ensembles de 18m en alignement dessin TV n°3 soit 342 traverses A et 114 traverses 6A
13+840 000
R. 500
Dessin TV n°747
14+405 032
2 ensembles de 18m en alignement Soit 36 traverses A et 12 traverses 6A
17 traverses à 0,60 sur 14,200m soit 11 traverses C 6 traverses 6C
9 ensembles de 18m en courbe soit: 180 traverses C 90 traverses 6C
17 traverses sur 12,750 m soit 12 traverses A 5 traverses 6A
19 ensembles de 18m en alignement, dessin TV n°3 Soit 342 traverses A et 114 traverses 6A
13+840 000
Communication 11.21 déposée
Zone déjà équipée (Voir dessin TV n° 708)
Zone déjà équipée (Voir dessin TV n° 708)
Communication 11.21 déposée
3 ensembles de 18 m en alignement soit 54 trav. A et 18 trav. 6A
3 ensembles de 18 m en alignement Soit 54 traverses A et 18 traverses 6A
JUANACATLAN
Dessin TV n° 472
13+209 979
13+265 423
13+213 420
Dessin TV n° 472

Ing. Soto
20-III-70

NOTA: Le travelage au droit des joints isolants sera réalisé ultérieurement après implantation de ceux-ci en resserrant à 0,400 m les deux traverses encadrant les joints et en régularisant l'espacement des traverses voisines

MÉTRO DE MEXICO
LIGNE N°1
PLAN DE POSE SCHÉMATIQUE DES VOIES
INTERSTATION
JUANACATLAN TACUBAYA
DU PK 13+209979 AU PK 14+408342

ECH.
1/200

DATE: 8.10.1969
DESS: QUENTIN C.
VERIF.

L'Ingénieur en Chef

L'Ingénieur Chef de Division

MODIFICATIONS

I.S.T.M.E
S.O.F.R.E.T.U.
S.G.T.E
TV 746