TV-747

2

OBSERVATORIO
TACUBAYA
Zone de la communication 13A - 23B
26 traverses sur 19,371m Soit : 7GA - 19A
20 traverses sur 17,00m Soit : 7GA - 13A
22 traverses sur 16,62m Soit : 6GA - 16A
8 ensembles de 18m soit 48GA - 144A
Zone de la communication 53,90 m
15 + 978 270
15 + 958 906
R: 195 m
15 + 946 995
15 + 786 276
23 B
23 A
Terminus "OBSERVATORIO" (Dessin TV 748)
18 traverses sur 13,72m Soit 5GA - 12A
8 ensembles de 18m Soit 48GA et 144A
Zone du branchement (voir dessin N° 631)
5 traverses sur 3,750m Soit : 3A - 2GA
Zone de la communication 53,90m
5 traverses sur 3,855 soit 3 traverses A 2 traverses GA
6 traverses sur 4,221m soit 4 traverses A 2 traverses GA
57 ensembles de 18m en alignement soit : 1026 traverses A 342 traverses GA
R 500
R 800
9 ensembles de 18m en courbe soit 180 traverses GC, 90 traverses C
7 traverses à 0,60 sur 4,20m soit 4 traverses C et 3 traverses GC
2 traverses T
0,553
0,590
7 ensembles de 18m en alignement
Voir dessin TV n° 746
0,792
4 traverses à 0,75 sur 3m
14 + 405 342
14 + 405 038

NOTA Le travelage au droit des joints isolants sera réalisé ultérieurement après implantation de ceux-ci, en resserrant à 0,400m les deux traverses encadrant les joints et en régularisant l'espacement des traverses voisines

MÉTRO DE MEXICO

LIGNE N°1

ÉCH	PLAN DE POSE SCHÉMATIQUE DES VOIES INTERSTATION TACUBAYA - OBSERVATORIO DU PK 14+405 342 AU PK 15+993 312	DATE 6.10.1969 DESS : QUENTIN VERIF.
1/200		

L'Ingénieur en Chef

18

L'Ingénieur Chef de Division

MODIFICATIONS

I.S.T.M.E

S.O.F.R.E.T.U. S.G.T.E

TV 747