1

Para los juntos aislantes y los juntos mecanicos
Pour les joints isolants et les joints mécaniques
situados a los bordos de la estacion
situés aux abords de la station "OBSERVATORIO"
ver el dibujo
voir le dessin TV n° 863

IMPLANTACION de los juntos aislantes IMPLANTATION DES JOINTS ISOLANTS								
vias VOIES	A	B	C	D	E	F	G	H
Km. de los juntos aislantes Km. des points isolants	16+081 65	16+081 72	16+066 16	16+081 03	16+037 09	16+053 00	16+072 31	16+072 84

NOTA:

los juntos marcados ——+—— son juntos de rieles 100 libras de los aparatos de via
- **Les joints marqués ——+—— sont des joints de rails 100 LBS des appareils de voie**

los juntos marcados ——JI—— son juntos aislantes
- **Les joints marqués ——JI—— sont des joints isolants**

los juntos marcados ——JM—— son juntos mecanicos suplementarios de rieles 80 libras y de pistas a crear
- **Les joints marqués ——JM—— sont des joints mécaniques supplémentaires de rails 80 LBS et de pistes à créer**

las disposiciones de los cortes de las barras de toma de corriente al derecho de los aparatos de via estan definidas sobre los planos
- **Les dispositions des coupures des barres de prise de courant au droit des appareils de voie, sont définies sur les plans TV 631.632.633.**

El dibujo enseña el montaje de los juntos mecanicos de los rieles 80 libras y de las pistas metalicas
- **Le dessin TV 817 définit le montage des joints mécaniques des rails 80 LBS et des pistes métalliques**

METRO DE MEXICO

ESCALA ECH. 1/200	LIGNE N° 1 TERMINAL Terminus "OBSERVATORIO" DISPOSICIONES GENERALES de los juntos MECANICOS DISPOSITIONS GENERALES DES JOINTS MECANIQUES	DATE: 6 Août 1970 DESS: M Cantunal VERIF: FRANDON

Trabajo

1er Ingénieur en Chef

1er Ingénieur Chef de Division

MODIFICATIONS

I.S.T.M.E.
SOFRETU S.G.T.E.
TV 862